

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานติดตั้งหลังคาคลุมพื้นที่ตรวจ Covid-๑๙ อาคารศูนย์การแพทย์จุฬารักษ์เฉลิมพระเกียรติ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบริการกลาง ราชวิทยาลัยจุฬารักษ์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๓๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ติดตั้งหลังคาคลุมพื้นที่ตรวจ Covid-๑๙ อาคารศูนย์การแพทย์จุฬารักษ์เฉลิมพระเกียรติ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ เป็นเงิน ๔,๓๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท
(สี่ล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง


๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๖.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (แบบปร.๔) จำนวน ๘ แผ่น

๖.๔ รายการประมาณราคาค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๔ พ) จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอรรณพ	คุ้มวัน	ประธานกรรมการ	
๗.๒ นายณัฐพล	ศิลายศ	กรรมการ	
๗.๓ นายคำรบ	เหลื่องทอง	กรรมการ	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานติดตั้งหลังคาคลุมพื้นที่ตรวจ Covid-19

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์การแพทย์จุฬารณณ์เฉลิมพระเกียรติ

แบบเลขที่ -

รายการเลขที่ -

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่

เอกสารที่แนบจำนวน 1 ชุด


ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุปผลดังนี้ :		
1	งานก่อสร้างหลังคาห้องตรวจ COVID เป็นเงินประมาณ	4,191,000	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ เป็นเงินประมาณ	133,000	
	\ รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	4,324,000	
	(ตัวอักษร) (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายอรณพ คุ่มวัน)



กรรมการ

(นายรัฐพล ศิลายศ)



กรรมการ

(นายคาร์บ เหลืองทอง)

แบบ ปร.5 (ก)

☐ รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานติดตั้งหลังคาคลุมพื้นที่ตรวจ Covid-19

☐ เจ้าของอาคาร ราชวิทยาลัย จุฬารักษ์

☐ สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์การแพทย์จุฬารักษ์เฉลิมพระเกียรติ

□ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

☐ แบบเลขที่ -

รายการเลขที่ -

□ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

☐ ประมาณราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	3,540,700.00	1.1838	4,191,481.00	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			4,191,481.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			4,191,000.00	**

□ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	-	ตารางเมตร
-------------------------	---	-----------

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอรณพ คัมวัน)

(นายบัณฑูล คีลายศ)

(นายคำรบ เหลืองทอง)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

ពន្ធគម្ពីរ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานติดตั้งหลังคาคลุมพื้นที่ตรวจ Covid-19
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์การแพทย์จุฬารณเณลิมพระเกียรติ
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่
 ประมาณราคากลางเมื่อวันที่

รายการเลขที่ -

แบบ ปร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงาน								
	งานก่อสร้างหลังคาห้องตรวจ COVID								
1	งานรื้อถอน	1	รวม					3,300.00	
2	งานสถาปัตยกรรม	1	รวม					1,527,880.00	
3	งานโครงสร้าง	1	รวม					1,459,964.00	
4	งานระบบไฟฟ้า	1	รวม					519,576.00	
5	งานระบบสุขาภิบาล	1	รวม					29,980.00	
6	หมวดงานอื่น (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	1	รวม					-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							3,540,700.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานติดตั้งหลังคาคลุมพื้นที่ตรวจ Covid-19
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์การแพทย์จุฬารณณ์เฉลิมพระเกียรติ
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่
 ประมาณราคากลางเมื่อวันที่

รายการเลขที่ -

แบบ ปร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานติดตั้งหลังคาคลุมพื้นที่ตรวจ Covid-19								
1	งานรื้อถอน								
	งานรื้อโครงเหล็กกล่องประดับและตาข่าย ขนย้าย	1.00	เหมา	-	-	-	-	-	
	งานรื้อกระดานต้นไม้ .50 x .35 ม.(กว้าง x สูง) ขนย้าย	60.00	ม.	-	-	-	-	-	
	งานรื้อกันคอนกรีต ที่จอดรถ .15 x .15 x 2.00 ม. ขนย้าย	24.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	งานรื้อแผ่นปูทางเท้า 1.20 x 1.20 ม. ขนย้าย	11.00	จุด	-	-	300.00	3,300.00	3,300.00	
	รวมค่างานรื้อถอน เป็นเงิน							3,300.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานติดตั้งหลังคาคลุมพื้นที่ตรวจ Covid-19
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์การแพทย์จุฬารณณ์เฉลิมพระเกียรติ
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่
 ประมาณราคากลางเมื่อวันที่

รายการเลขที่ -

แบบ ปร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานทาสีกันสนิมและสีน้ำมันโครงเหล็ก	1,080.00	ตรม.	90.00	97,200.00	80.00	86,400.00	183,600.00	
	งานทาสีสะท้อนแสงที่คอนกรีตหุ้มเสาและ โคมเสาเหล็ก	44.00	ตัน	100.00	4,400.00	100.00	4,400.00	8,800.00	
	งานราวกันเหล็ก + แผ่นอลูมิเนียม 4" ความสูง 1.50 ม. พร้อมประตู ปิค-ปิค	98.00	ม.	1,900.00	186,200.00	800.00	78,400.00	264,600.00	
3.3	งานหลังคา และผนัง								
	งานแผ่นหลังคา W-760 , AZ150 , T=0.4 มม.สี ALUZINC + PU FOAM หนา 1"	820.00	ตรม.	375.00	307,500.00	65.00	53,300.00	360,800.00	
	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต Manganese metallic Alpolic MJ803-G30	194.00	ตรม.	2,500.00	485,000.00	350.00	67,900.00	552,900.00	
	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต Manganese metallic Alpolic MJ803-G30 (สำหรับหลังคาเคมบริเวณทางเข้า)	36.00	ตรม.	2,500.00	90,000.00	350.00	12,600.00	102,600.00	
	งานแผ่นหลังคาโปร่งแสง Skylight ลอน WM124-760SS หนา 1.2 มม.(1800 GSM)	44.00	ม.	480.00	21,120.00	65.00	2,860.00	23,980.00	
	สีขาวสว่าง แอมเทิลไดน์								
	งาน Flashing รูปแบบต่าง ๆ	153.00	ม.	150.00	22,950.00	50.00	7,650.00	30,600.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม เป็นเงิน							1,527,880.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานติดตั้งหลังคาคลุมพื้นที่ตรวจ Covid-19
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์การแพทย์จุฬารณณ์เฉลิมพระเกียรติ
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่
 ประมาณราคากลางเมื่อวันที่

รายการเลขที่ -

แบบ ปร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานระบบโครงสร้าง								
3.1	งานโครงสร้างหลัก								
	เสา : เหล็กกล่อง 175 x 175 x 5 x 26.1 กก./ม.	6,890.00	กก.	40.00	275,600.00	17.00	117,130.00	392,730.00	
	: เหล็กเหลดพื้นเสา 300 x 300 x 12 มม.	372.00	กก.	40.00	14,880.00	17.00	6,324.00	21,204.00	
	: เหล็กเหลดหัวเสา 200 x 400 x 6 มม.	166.00	กก.	40.00	6,640.00	17.00	2,822.00	9,462.00	
	: สลัก + น๊อตคีม 16 มม.	176.00	ชุด	140.00	24,640.00	90.00	15,840.00	40,480.00	
	คาน : เหล็กกล่อง 200 x 100 x 4.5 x 20.1 กก./ม.	8,602.00	กก.	40.00	344,080.00	17.00	146,234.00	490,314.00	
	: เหล็กเหลด 6 มม.	332.00	กก.	40.00	13,280.00	17.00	5,644.00	18,924.00	
	: เหล็กเหลด 4 มม.	98.00	กก.	40.00	3,920.00	17.00	1,666.00	5,586.00	
	: น๊อต 16 x 40 มม.(8.8)	352.00	ชุด	12.00	4,224.00	5.00	1,760.00	5,984.00	
	แป : เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 3.2 x 6.13 กก./ม.	5,397.00	กก.	40.00	215,880.00	17.00	91,749.00	307,629.00	
	: เหล็กเหลด 4 มม.	154.00	กก.	40.00	6,160.00	17.00	2,618.00	8,778.00	
	: น๊อต 12 x 30 มม.(8.8)	800.00	ชุด	8.00	6,400.00	3.00	2,400.00	8,800.00	
	ปิดชายคา : เหล็กกล่อง 30 x 30 x 2.0 x 1.85 กก./ม.	1,246.00	กก.	40.00	49,840.00	17.00	21,182.00	71,022.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานติดตั้งหลังคาคลุมพื้นที่ตรวจ Covid-19
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์การแพทย์จุฬารณณ์เฉลิมพระเกียรติ
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่
 ประมาณราคากลางเมื่อวันที่

รายการเลขที่ -

แบบ ปร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Brace w/turn buckle 12 mm.	22.00	ชุด						
	: เหล็กเพลท 6 มม.	55.00	กก.	40.00	2,200.00	17.00	935.00	3,135.00	
	: เหล็กเส้นกลม 12 มม.	184.00	กก.	30.00	5,520.00	17.00	3,128.00	8,648.00	
	: เกลียวเร่ง 1/2"	22.00	ชุด	100.00	2,200.00	50.00	1,100.00	3,300.00	
	: น๊อต 16 x 40 มม.(8.8)	44.00	ชุด	12.00	528.00	5.00	220.00	748.00	
	Sag rod 12 mm. + Nut and washer	133.00	ชุด	110.00	14,630.00	80.00	10,640.00	25,270.00	
3.2	งานโครงสร้างคอนกรีต								
	งานเทพื้นคอนกรีตขนาด 1.00 x 1.00 x .20 ม. บริเวณพื้นที่ทางเท้าเพื่อรองรับเสา	11.00	จุด	950.00	10,450.00	500.00	5,500.00	15,950.00	
	งานเทคอนกรีตหุ้มดินเสา ขนาด .30 x .30 x .20 ม.	44.00	จุด	300.00	13,200.00	200.00	8,800.00	22,000.00	
	รวมค่างานระบบโครงสร้าง เป็นเงิน							1,459,964.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานติดตั้งหลังคาคลุมพื้นที่ตรวจ Covid-19

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์การแพทย์จุฬารณณ์เฉลิมพระเกียรติ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่

รายการเลขที่ -

แบบ ปร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า								
4.1	MAIN LP SYSTEM.								
	Load Center 12 ways Model: Q03-100EZ36G/SN for Main MCCB 32 A "Square D"	1.00	ชุด	9,975.00	9,975.00	1,380.00	1,380.00	11,355.00	
	EZC100H3060 MCCB 3P, 32 AT/63 AF, 30kA/415VAC "MITSUBISHI	1.00	ชุด	1,553.00	1,553.00	-	-	1,553.00	
	QO120VSC6T CB 1P, 20AT/63AF, 6kA/415VAC "Square D"	8.00	ชุด	148.00	1,184.00	-	-	1,184.00	
	FD-0.6/1kV-CV Size 1x10 Sq.mm. Cable (Main R, N)	600.00	ม.	49.00	29,400.00	32.00	19,200.00	48,600.00	
	THW Size 1x4 Sq.mm. Cable (G)	300.00	ม.	19.00	5,700.00	10.00	3,000.00	8,700.00	
	EMT 1 "	300.00	ม.	84.00	25,200.00	21.00	6,300.00	31,500.00	
	FLEX 1 "	50.00	ม.	29.00	1,450.00	15.00	750.00	2,200.00	
	Grounding	1.00	เหมา	2,875.00	2,875.00	1,150.00	1,150.00	4,025.00	
	SUPPORT	1.00	เหมา	11,500.00	11,500.00	4,600.00	4,600.00	16,100.00	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	4,198.00	4,198.00	-	-	4,198.00	
	COMSUMPTION & MISC.	1.00	เหมา	3,393.00	3,393.00	-	-	3,393.00	
	TRANSPORTATION	1.00	เหมา	5,750.00	5,750.00	-	-	5,750.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานติดตั้งหลังคาคลุมพื้นที่ตรวจ Covid-19
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์การแพทย์จุฬารณณ์เฉลิมพระเกียรติ
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่
 ประมาณราคากลางเมื่อวันที่

รายการเลขที่ -

แบบ ปร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.2	LIGHTING SYSTEM.& FAN								
	LED HI BAY 80 W	38.00	ชุด	2,990.00	113,620.00	288.00	10,944.00	124,564.00	
	Switch single pole 16AX 250V with cover	10.00	ชุด	90.00	900.00	69.00	690.00	1,590.00	
	FD-0.6/1kV-CV Size 1x2.5 Sq.mm. Cable (L,N,G)	750.00	ม.	13.00	9,750.00	8.00	6,000.00	15,750.00	
	FD-0.6/1kV-CV Size 1x4 Sq.mm. Cable (L,N)	450.00	ม.	19.00	8,550.00	11.00	4,950.00	13,500.00	
	CYCLE FAN 16"	38.00	ชุด	2,450.00	93,100.00	500.00	19,000.00	112,100.00	
	EMT 3/4 "	220.00	ม.	59.00	12,980.00	17.00	3,740.00	16,720.00	
	EMT 1/2 "	165.00	ม.	42.00	6,930.00	14.00	2,310.00	9,240.00	
	SUPPORT	1.00	เหมา	14,375.00	14,375.00	5,865.00	5,865.00	20,240.00	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	4,428.00	4,428.00	-	-	4,428.00	
	CONSUMPTION & MISC.	1.00	เหมา	3,163.00	3,163.00	-	-	3,163.00	
	TRANSPORTATION	1.00	เหมา	5,175.00	5,175.00	-	-	5,175.00	
4.3	RECAPTACLE SYSTEM.								
	Grounding Duplex Universal receptacle, 16A 250V	10.00	ชุด	161.00	1,610.00	69.00	690.00	2,300.00	
	FD-0.6/1kV-CV Size 1x2.5 Sq.mm. Cable (G)	250.00	ม.	13.00	3,250.00	8.00	2,000.00	5,250.00	
	FD-0.6/1kV-CV Size 1x4 Sq.mm. Cable (L,N)	510.00	ม.	19.00	9,690.00	11.00	5,610.00	15,300.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานติดตั้งหลังคาคลุมพื้นที่ตรวจ Covid-19
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์การแพทย์จุฬารณเณลิมพระเกียรติ
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่
 ประมาณราคากลางเมื่อวันที่

รายการเลขที่ -

แบบ ปร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	EMT 1/2 "	220.00	ม.	42.00	9,240.00	14.00	3,080.00	12,320.00	
	SUPPORT	1.00	เหมา	7,475.00	7,475.00	2,990.00	2,990.00	10,465.00	
	ACCESSORIES	1.00	เหมา	2,530.00	2,530.00	-	-	2,530.00	
	CONSUMPTION & MISC.	1.00	เหมา	2,933.00	2,933.00	-	-	2,933.00	
	TRANSPORTATION	1.00	เหมา	3,450.00	3,450.00	-	-	3,450.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า เป็นเงิน							519,576.00	
5	งานระบบสุขาภิบาล								
	งานแผ่นรองน้ำสแตนเลสหนา 0.8 มม.พับขึ้นรูป .15 x .15 ม.(กว้าง x สูง x สูง)	14.00	ม.	1,200.00	16,800.00	450.00	6,300.00	23,100.00	
	ท่อระบายน้ำ พี.วี.ซี. 3" พร้อม support รับ	16.00	ม.	250.00	4,000.00	180.00	2,880.00	6,880.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล เป็นเงิน							29,980.00	

หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

แบบ ปร.4 (พ)

รายการประมาณราคาค่าใช้จ่ายพิเศษ

ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ				
1	ค่าขนส่ง ค่าเครื่องจักร ค่าที่พัก และงานเตรียมการ	1	รวม	133,500.00	
	รวม			133,500.00	
	รวมหมวดค่าใช้จ่ายพิเศษคิดเป็นเงิน			133,000.00	



ตารางคำนวณหาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

ค่างานต้นทุน	3,540,700.00 บาท
ค่า Factor F	1.3001
ค่างานรวมค่า Factor F	4,603,264.07 บาท

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0	%	ดอกเบี้ยเงินกู้	5	%
เงินประกันผลงานหัก	0	%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7	%

ค่างาน(ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนวยการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
0.5	15.6878	0.8333	5.5000	22.0211	1.2202	1.0700	1.3056
1	15.4672	0.8333	5.5000	21.8005	1.2180	1.0700	1.3033
2	15.3236	0.8333	5.5000	21.6569	1.2166	1.0700	1.3017
5	15.0257	0.8333	5.5000	21.3590	1.2136	1.0700	1.2985
10	14.9669	0.8333	5.0000	20.8002	1.2080	1.0700	1.2926
15	11.7015	0.8333	5.0000	17.5348	1.1753	1.0700	1.2576
20	10.9900	0.8333	5.0000	16.8233	1.1682	1.0700	1.2500
25	8.9691	0.8333	4.5000	14.3024	1.1430	1.0700	1.2230
30	8.1867	0.8333	4.5000	13.5200	1.1352	1.0700	1.2147
40	8.1502	0.8333	4.5000	13.4835	1.1348	1.0700	1.2143
50	8.1389	0.8333	4.5000	13.4722	1.1347	1.0700	1.2142
60	7.7222	0.8333	4.0000	12.5555	1.1256	1.0700	1.2043
70	7.6191	0.8333	4.0000	12.4524	1.1245	1.0700	1.2032
80	7.6191	0.8333	4.0000	12.4524	1.1245	1.0700	1.2032
90	7.6108	0.8333	4.0000	12.4441	1.1244	1.0700	1.2032
100	7.6108	0.8333	4.0000	12.4441	1.1244	1.0700	1.2032
150	7.3615	0.8333	4.0000	12.1948	1.1219	1.0700	1.2005
200	7.3632	0.8333	4.0000	12.1965	1.1220	1.0700	1.2005
250	7.2751	0.8333	4.0000	12.1084	1.1211	1.0700	1.1996
300	7.1959	0.8333	3.5000	11.5292	1.1153	1.0700	1.1934
350	6.3974	0.8333	3.5000	10.7307	1.1073	1.0700	1.1848
400	6.3220	0.8333	3.5000	10.6553	1.1066	1.0700	1.1840
500	6.2743	0.8333	3.5000	10.6076	1.1061	1.0700	1.1835
> 500	5.6692	0.8333	3.5000	10.0025	1.1000	1.0700	1.1770

- หมายเหตุ
- 1.กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
 - 2.ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"