

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ อาคารบริหาร 2 ชั้น 2 โชน A-B
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,700,000.00 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในสำนักเลขาธิการ อาคารบริหาร 2 ชั้น 2 โชน A-B
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....เป็นเงิน 4,581,000.00 บาท
(สี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6) จำนวน 1 แผ่น
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก).....จำนวน 1 แผ่น
 - 6.3 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ข).....จำนวน 1 แผ่น
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (ปร.4).....จำนวน 11 แผ่น
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 7.1 นายชวลิต.....สุขเกษม.....ประธานกรรมการ.....
 - 7.2 นายวันชัย.....มะลิทอง.....กรรมการ.....
 - 7.3 นายพิสิษฐ์.....นิกได้.....กรรมการ.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิสิษฐ์ นึกได้)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ☐ รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคารบริหาร ๒ ชั้น ๒ โซน A-B
- ☐ เจ้าของอาคาร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) อาคารบริหาร 2 ชั้น 2
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
- ☐ แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	2,293,637	1.3014	2,984,939	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,984,939	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			2,984,000	**

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

-


ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ

-


บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายชวลิต สุขเกษม)



กรรมการ

(นายวันชัย มะลิทอง)



กรรมการ

(นายพิสิทธิ์ นิกได้)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคารบริหาร ๒ ชั้น ๒ โซน A-B

สถานที่ก่อสร้าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) อาคารบริหาร 2 ชั้น 2

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคารบริหาร ๒ ชั้น ๒ โซน A-B

สถานที่ก่อสร้าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) อาคารบริหาร 2 ชั้น 2

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการเลขที่ -

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ (Cleanroom system)								
2.1	Condensing unit, VRF CAP 32 HP, 305,300 Btu. - Concrete foundation for Condensing unit, VRF	1	set	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
		1	set	15,000.00	15,000.00	11,000.00	11,000.00	26,000.00	
2.2	4way Cassette type, Silent , Cap: 47,800 Btu.	3	set	-	-	3,000.00	9,000.00	9,000.00	
2.3	4way Cassette type, Silent , Cap: 38,200 Btu.	2	set	-	-	3,000.00	6,000.00	6,000.00	
2.4	Fresh air processing unit , Cap: 42,600 Btu. 1,000 cfm.	2	set	35,600.00	71,200.00	4,000.00	8,000.00	79,200.00	
2.5	Touch screen centralize controller	1	set	82,600.00	82,600.00	5,000.00	5,000.00	87,600.00	
2.6	Refrigerant system Copper tube type L - 1-3/8" พร้อมฉนวน - 1-1/8" พร้อมฉนวน - 3/4" พร้อมฉนวน - 5/8" พร้อมฉนวน - 1/2" พร้อมฉนวน - 3/8" พร้อมฉนวน - Fitting & Support PVC. DRAIN, PVC. Class 8.5 - ท่อน้ำทิ้ง PVC เกรด 8.5 Ø 1 นิ้ว พร้อมฉนวน - Fitting & Support น้ำยาแอร์ 410A VRF System commissioning (By manufacture)								
		30	m	3,300.00	99,000.00	200.00	6,000.00	105,000.00	
		12	m	2,400.00	28,800.00	160.00	1,920.00	30,720.00	
		36	m	1,400.00	50,400.00	80.00	2,880.00	53,280.00	
		45	m	1,100.00	49,500.00	65.00	2,925.00	52,425.00	
		6	m	900.00	5,400.00	50.00	300.00	5,700.00	
		45	m	450.00	20,250.00	30.00	1,350.00	21,600.00	
		1	lot	83,605.50	83,605.50	25,081.65	25,081.65	108,687.15	
		60	m	97.00	5,820.00	37.00	2,220.00	8,040.00	
		1	lot	2,910.00	2,910.00	873.00	873.00	3,783.00	
		1	lot	6,800.00	6,800.00	2,040.00	2,040.00	8,840.00	
		1	lot			30,000.00	30,000.00	30,000.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคารบริหาร ๒ ชั้น ๒ โถง A-B

สถานที่ก่อสร้าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) อาคารบริหาร 2 ชั้น 2

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.7	Hepa Fan unit Blower 450 CMH. , W / prefilter & Carbon filter , Hepa filter (H14)	5	set	33,670.00	168,350.00	4,000.00	20,000.00	188,350.00	
2.8	Low noise cabinet fan unit, Cap: 1,500-1,700 CMH.	5	set	23,600.00	118,000.00	4,000.00	20,000.00	138,000.00	
2.9	Ceiling fan unit , Cap: 250-350 CMH.	5	set	10,250.00	51,250.00	1,000.00	5,000.00	56,250.00	
2.10	UV Supply air chamber Air flow 450 CMH. , UVGI 6 sets	2	set	-	-	6,500.00	13,000.00	13,000.00	
2.11	ION for area 50Sq.m.	5	set	-	-	6,000.00	30,000.00	30,000.00	
2.12	Duct work								
	- แผ่นเหล็กชุบสังกะสี No.26	1,120	ตร.ฟ.	21.00	23,520.00	26.00	29,120.00	52,640.00	
	- แผ่นเหล็กชุบสังกะสี No.24	1,056	ตร.ฟ.	25.00	26,400.00	26.00	27,456.00	53,856.00	
	- ฉนวนยางดำหนา 3/4"	2,176	ตร.ฟ.	45.00	97,920.00	30.00	65,280.00	163,200.00	
	- SLOT 2 L=1.5M.	3	set	2,000.00	6,000.00	500.00	1,500.00	7,500.00	
	- SAG.16"x16"	3	set	850.00	2,550.00	400.00	1,200.00	3,750.00	
	- SAG.12"x12"	5	set	680.00	3,400.00	300.00	1,500.00	4,900.00	
	- SAG.10"x10"	1	set	560.00	560.00	300.00	300.00	860.00	
	- RAG.24"x24"	3	set	690.00	2,070.00	500.00	1,500.00	3,570.00	
	- RAG.16"x16"	5	set	350.00	1,750.00	400.00	2,000.00	3,750.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคารบริหาร ๒ ชั้น ๒ โชน A-B

สถานที่ก่อสร้าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) อาคารบริหาร 2 ชั้น 2

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
3.1	MAIN DISTRIBUTION BOARD								
	- ตู้ DISTRIBUTION BOARD 3P 4 วงจร พร้อม Busbar และ N,G bar (รองรับกระแสสูงสุด 100A)	1	ตู้	8,500.00	8,500.00	500.00	500.00	9,000.00	
	- ตู้ LOAD CENTER 3P 18 วงจร , Main Lug , Busbar 100AT และ N,G bar (รองรับกระแสสูงสุด 100A,Ic=10kA) (LP-HVAC)	1	ตู้	4,200.00	4,200.00	500.00	500.00	4,700.00	
3.2	CIRCUIT BREAKER								
	- MCCB 3P 100AT/100AF Ic=30kA	1	ชิ้น	4,113.00	4,113.00	100.00	100.00	4,213.00	
	- MCCB 3P 50AT/100AF Ic=15kA	2	ชิ้น	3,313.00	6,626.00	100.00	200.00	6,826.00	
	- MCCB 3P 25AT/100AF Ic=15kA	1	ชิ้น	3,250.00	3,250.00	100.00	100.00	3,350.00	
	- MCCB 1P 20AT/63AF Ic=6kA	3	ชิ้น	100.00	300.00	25.00	75.00	375.00	
	- MCCB 1P 16AT/63AF Ic=6kA	9	ชิ้น	100.00	900.00	25.00	225.00	1,125.00	
	- SAFETY SWITCH 3P 60A	1	ชิ้น	16,140.00	16,140.00	500.00	500.00	16,640.00	
	- SAFETY SWITCH 3P 32A	1	ชิ้น	12,430.00	12,430.00	500.00	500.00	12,930.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคารบริหาร ๒ ชั้น ๒ โซน A-B

สถานที่ก่อสร้าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) อาคารบริหาร 2 ชั้น 2

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.3	CONDUIT & RACKWAY								
	CONDUIT								
	- WIREWAY 100 x 100 mm	110	ม.	190.00	20,900.00	55.00	6,050.00	26,950.00	
	- IMC Dia. 2 1/2"	120	ม.	776.00	93,120.00	55.00	6,600.00	99,720.00	
	- IMC Dia. 1-1/2"	21	ม.	360.90	7,578.90	45.00	945.00	8,523.90	
	- IMC Dia. 1"	21	ม.	227.70	4,781.70	40.00	840.00	5,621.70	
	- IMC Dia. 1/2"	21	ม.	126.90	2,664.90	30.00	630.00	3,294.90	
	- EMT Dia. 1-1/2"	21	ม.	97.77	2,053.17	38.00	798.00	2,851.17	
	- EMT Dia. 1"	21	ม.	48.23	1,012.83	36.00	756.00	1,768.83	
	- EMT Dia. 1/2"	372	ม.	23.57	8,768.04	22.00	8,184.00	16,952.04	
	ACCESSORIES & SUPPORT	1	เหมา	28,175.91	28,175.91	8,452.77	8,452.77	36,628.68	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคารบริหาร ๒ ชั้น ๒ โซน A-B

สถานที่ก่อสร้าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) อาคารบริหาร 2 ชั้น 2

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.4	CABLE & WIRE								
	THW CABLE								
	- NYY Cable 50 sq.mm.	920	ม.	145.00	133,400.00	30.00	27,600.00	161,000.00	
	- NYY Cable 25 sq.mm.	230	ม.	81.00	18,630.00	30.00	6,900.00	25,530.00	
	- THW 16 Sq.mm.	300	ม.	53.55	16,065.00	16.00	4,800.00	20,865.00	
	- THW 6 Sq.mm.	200	ม.	21.00	4,200.00	10.00	2,000.00	6,200.00	
	- THW 4 Sq.mm.	100	ม.	13.09	1,309.00	10.00	1,000.00	2,309.00	
	- THW 2.5 Sq.mm.	800	ม.	8.47	6,776.00	7.00	5,600.00	12,376.00	
	- THW 1.5 Sq.mm.	800	ม.	5.74	4,592.00	7.00	5,600.00	10,192.00	
	- VCT Cable 3x1 sq.mm.	100	ม.	18.48	1,848.00	7.00	700.00	2,548.00	
	- Control Cable 2P	100	ม.	50.00	5,000.00	16.00	1,600.00	6,600.00	
	ACCESSORIES	1	เหมา	19,182.00	19,182.00	5,754.60	5,754.60	24,936.60	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคารบริหาร ๒ ชั้น ๒ โชน A-B

สถานที่ก่อสร้าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) อาคารบริหาร 2 ชั้น 2

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.6	SWITCH & SOCKET OUTLET								
	- SWITCH 1 WAY (with lamp on) For ION & Exhaust fan & Return air fan	13	ชิ้น	320.00	4,160.00	90.00	1,170.00	5,330.00	
	- DUPLEX RECEPTACLE OUTLET (for HEPA Fan)	5	ชิ้น	130.00	650.00	90.00	450.00	1,100.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							540,456.82	
4	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ☐ รายการประมาณราคาก่อสร้างที่จัดซื้อ งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคารบริหาร ๒ ชั้น ๒ โยง A-B
- ☐ เจ้าของอาคาร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) อาคารบริหาร 2 ชั้น 2
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
- ☐ แบบเลขที่
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการเลขที่

จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,366,200.00	95,634.00	1,461,834.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			1,461,834.00	
	☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	- ตารางเมตร		1,461,000.00	**
	☐ เฉลี่ยราคาประมาณ	- บาท/ตารางเมตร			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ



(นายทวีต สุขเกษม)

กรรมการ



(นายวันชัย มะลิทอง)

กรรมการ



(นายพิสิทธิ์ นึกได้)

รายการประมาณราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคารบริหาร ๒ ชั้น ๒ โชน A-B
 สถานที่ก่อสร้าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) อาคารบริหาร 2 ชั้น 2
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่
 ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการเลขที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาครุภัณฑ์จัดซื้อ		ราคาครุภัณฑ์จัดสร้าง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงาน								
1	โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศ สำนักประธานและสำนักเลขาธิการ								
1.1	งานระบบปรับอากาศ		รวม					1,366,200.00	
2	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ		รวม					-	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินประมาณ							1,366,200.00	
1	โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศ สำนักประธานและสำนักเลขาธิการ								
1.1	งานระบบปรับอากาศ								
	Condensing unit, VRF CAP 32 HP, 305,300 Btu.	1	set	589,000.00	589,000.00		-	589,000.00	
	4way Cassette type, Silent , Cap: 47,800 Btu.	3	set	45,200.00	135,600.00		-	135,600.00	
	4way Cassette type, Silent , Cap: 38,200 Btu.	2	set	40,800.00	81,600.00		-	81,600.00	
	UV Supply air chamber Air flow 1700 CMH. , UVGI 6 sets	2	set	80,000.00	160,000.00			160,000.00	
	ION for area 50Sq.m.	5	set	80,000.00	400,000.00			400,000.00	
	รวมข้อ 1.1							1,366,200.00	
2	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ							-	

หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี


รายการประมาณราคาค่าใช้จ่ายพิเศษ งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคารบริหาร ๒ ชั้น ๒ โยง A-B

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ				
1	ค่าใช้จ่ายกรณีไม่สามารถก่อสร้างที่פקคนงาน ณ สถานที่ก่อสร้างได้	1	รวม	96,000.00	
2	ค่าขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งนอกบริเวณสถานที่ก่อสร้าง	1	รวม	10,000.00	
3	ค่าเช่ารถเครน	1	รวม	10,000.00	
4	ค่าทดสอบระบบปรับอากาศ	1	รวม	20,000.00	
	รวม			136,000.00	
	รวมหมวดค่าใช้จ่ายพิเศษคิดเป็นเงิน			136,000.00	



ตารางคำนวณหาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

ค่างานต้นทุน	2,293,637.22 บาท
ค่าFactor F	1.3014
ค่างานรวมค่า Factor F	2,984,939.48 บาท

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินลงทุน	0	%	ดอกเบี้ยเงินกู้	5	%
เงินประกันผลงานหัก	0	%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7	%

ค่างาน(ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนวยการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	15.6878	0.8333	5.5000	22.0211	1.2202	1.0700	1.3056
1	15.4672	0.8333	5.5000	21.8005	1.2180	1.0700	1.3033
2	15.3236	0.8333	5.5000	21.6569	1.2166	1.0700	1.3017
5	15.0257	0.8333	5.5000	21.3590	1.2136	1.0700	1.2985
10	14.9669	0.8333	5.0000	20.8002	1.2080	1.0700	1.2926
15	11.7015	0.8333	5.0000	17.5348	1.1753	1.0700	1.2576
20	10.9900	0.8333	5.0000	16.8233	1.1682	1.0700	1.2500
25	8.9691	0.8333	4.5000	14.3024	1.1430	1.0700	1.2230
30	8.1867	0.8333	4.5000	13.5200	1.1352	1.0700	1.2147
40	8.1502	0.8333	4.5000	13.4835	1.1348	1.0700	1.2143
50	8.1389	0.8333	4.5000	13.4722	1.1347	1.0700	1.2142
60	7.7222	0.8333	4.0000	12.5555	1.1256	1.0700	1.2043
70	7.6191	0.8333	4.0000	12.4524	1.1245	1.0700	1.2032
80	7.6191	0.8333	4.0000	12.4524	1.1245	1.0700	1.2032
90	7.6108	0.8333	4.0000	12.4441	1.1244	1.0700	1.2032
100	7.6108	0.8333	4.0000	12.4441	1.1244	1.0700	1.2032
150	7.3615	0.8333	4.0000	12.1948	1.1219	1.0700	1.2005
200	7.3632	0.8333	4.0000	12.1965	1.1220	1.0700	1.2005
250	7.2751	0.8333	4.0000	12.1084	1.1211	1.0700	1.1996
300	7.1959	0.8333	3.5000	11.5292	1.1153	1.0700	1.1934
350	6.3974	0.8333	3.5000	10.7307	1.1073	1.0700	1.1848
400	6.3220	0.8333	3.5000	10.6553	1.1066	1.0700	1.1840
500	6.2743	0.8333	3.5000	10.6076	1.1061	1.0700	1.1835
> 500	5.6692	0.8333	3.5000	10.0025	1.1000	1.0700	1.1770

หมายเหตุ

- 1.กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
- 2.ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคารบริหาร ๒ ชั้น ๒ โซน A-B

สถานที่ก่อสร้าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) อาคารบริหาร 2 ชั้น 2

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงาน								
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					95,075.00	
2	ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ		รวม					1,658,105.40	
3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม					540,456.82	
4	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ		รวม					-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							2,293,637.22	