

รายการประมาณราคาค่อสร้าง ปรับปรุงหอพักโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 140 ห้อง	
สถานที่ก่อสร้าง อาคารหอพัก ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์	
แบบเลขที่ -	รายการเลขที่ -
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	เอกสารที่แนบจำนวน 1 ชุด

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	<u>สรุปผลดังนี้ :</u>		
1	งานปรับปรุง เป็นเงินประมาณ	17,786,000	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ เป็นเงินประมาณ	1,704,000	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษ เป็นเงินประมาณ	786,000	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	20,276,000	
	(ตัวอักษร) (ใช้สิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




ประธานกรรมการ

นาง วิภาวรรณ ถนอมวัฒนา



กรรมการ

นายนริส ลำเลียงพล



กรรมการ

นายชวลิต สุขเกษม

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

☐ รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 140 ห้อง

☐ เจ้าของอาคาร ราชวิทยาลัย จุฬารัตน์

☐ สถานที่ก่อสร้าง อาคารหอพัก ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬารัตน์

☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

☐ แบบเลขที่ -

รายการเลขที่ -

☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	14,071,618.70	1.2640	17,786,526	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			17,786,526	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)			17,786,000	**

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

-

ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ

-


บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




ประธานกรรมการ

นาง วิภาวรรณ ถนอมวัฒนา



นายณริส ลำเลียงพล

กรรมการ



นายชวลิต สุขเกษม

กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งบปรับปรุงห้องพักรักษาผู้ป่วย 140 ห้อง								
1.1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					12,340,908.00	
1.2	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม					30,301.98	
1.3	งานระบบสุขาภิบาล		รวม					1,700,408.72	
2	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามและว ทยา		รวม						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							14,071,618.70	

รายละเอียดประมาณราคาแต่ละข้อข้างต้น ปรับปรุงหรือตัดใจรวมตามดุลยพินิจ 140 ห้อง
สถานที่ก่อสร้าง อาคารหอพัก ศูนย์บริการแพทย์และโรงเรียนอนุบาล
คณะกรรมการกันชนกลาง

แบบแสดงที่
ประมาณราคาต่อวัน
รายละเอียดที่
รวมค่าวัสดุ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ห้องนอนของห้องชุด TYPE 1 - ใต้ถ้ำ - อ่างล้างหน้า - ท่อน้ำทิ้งแบบท่อวาง - ก้อนน้ำแบบกันโคลนสเตนเลส - ที่ใส่จานกระดาษกับตู้ทิ้งที่ข้างของ - ฝักบัวอาบน้ำโครเทียม แบบอัตโนมัติ 3 ฟังก์ชัน - ตะแกรงวางจานสเตนเลส - ราวแขวนผ้า - สายฉีดชำระสเตนเลส - สายน้ำดี seamless ถัก ยาวไม่น้อยกว่า 40 ซม - ตะลึงอ่างล้างหน้า - ประตูเปิดและปิดน้ำ - ประตูบานนี้ที่พื้น พร้อมฝาตะแกรงอย่างดี (ไม่กรอบสเตนเลส) - กระเบื้องปู ขนาด 0.50x0.80 ม - พื้นสังกะสีสีขาว	1.00	ชุด	8,900.00	8,900.00	450.00	450.00	9,350.00	
		1.00	ชุด	7,523.37	7,523.37	450.00	450.00	7,973.37	
		1.00	ชุด	1,430.00	1,430.00	-	-	1,430.00	
		1.00	ชุด	950.00	950.00	-	-	950.00	
		1.00	ชุด	480.00	480.00	70.00	70.00	550.00	
		1.00	ชุด	1,290.00	1,290.00	70.00	70.00	1,360.00	
		1.00	ชุด	390.00	390.00	70.00	70.00	460.00	
		1.00	ชุด	520.00	520.00	70.00	70.00	590.00	
		1.00	ชุด	850.00	850.00	70.00	70.00	920.00	
		2.00	ชุด	75.00	150.00	-	-	150.00	
		1.00	ชุด	450.00	450.00	-	-	450.00	
		2.00	ชุด	350.00	700.00	-	-	700.00	
		1.00	ชุด	598.00	598.00	75.00	75.00	673.00	
		1.00	ชุด	850.00	850.00	100.00	100.00	950.00	
		0.20	ตร.ม.	7,900.00	1,580.00	198.00	39.60	1,619.60	
	รวมงบ	36	ห้อง				75,729.97		
	รวมค่าปรับปรุงห้องชุด และห้องเก็บ TYPE 1							2,726,278.92	

แบบแสดงรายการบัญชี
ประมาณการค่าก่อสร้าง
หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				รายการหน่วยละ	จำนวนเงิน	รายการหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.2	งานปรับปรุงห้องพัก TYPE 2								
	งานรื้อถอนเพดานไม้กระดาน 1 ห้องนี้, ทำความสะอาดเพดาน (38.00 ตร.ม)	1.00	งาน			2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	F1 ประตูบานบานหน้าต่างไม้ ขนาด 24" x 24" สีทึบ สีทึบ ลายหินอ่อน ยานนาวีใช้สีเดียวกับ	33.00	ตร.ม.	445.00	14,685.00	222.00	7,326.00	22,011.00	
	การแบ่ง (ขอบหน้าต่างก่อนใช้งาน)								
	บัวหน้าไม้เทียม 4" สีเดียวกับประตู	22.00	ม	36.00	792.00	45.00	990.00	1,782.00	
	P1 งานก่ออิฐฉาบปูนเพดาน จัดทำตามรายละเอียด หรือตามแบบที่วิศวกร (ขอแบบร่าง) (ตาม	53.00	ตร.ม.	58.00	3,074.00	30.00	1,590.00	4,664.00	
	ภายใน								
	ซ่อมแซมพื้นเพดาน ไม้	33.00	ตร.ม	58.00	1,914.00	30.00	990.00	2,904.00	
	ซ่อมแซมเพดานไม้กระดาน 1 ห้องนี้ (สำหรับห้องนอน หรือบ้าน)	1.00	ตร.ม	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	ทำพื้นเพดานห้องนี้ใหม่	5.00	ตร.ม	259.00	1,295.00	75.00	375.00	1,670.00	
	ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบท่อประปา	1.00	ตร.ม	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	F2 พื้นโครงสร้างเดิมประตูบานหน้าต่าง ไม้ ขนาด 12" x 12" สีทึบ สีทึบ ลายหินอ่อน ยานนาวีใช้สี	5.00	ตร.ม.	181.00	905.00	158.00	790.00	1,695.00	
	เดียวกับประตูบาน (ขอบหน้าต่างก่อนใช้งาน)								
P3	งานก่ออิฐฉาบปูนเพดาน ประตูบานหน้าต่าง ไม้ ขนาด 7.5 x 15.0 กว้าง สีทึบ ลายหินอ่อน ยานนาวีใช้สี	11.00	ตร.ม	712.00	7,832.00	174.00	1,914.00	9,746.00	
	เดียวกับประตูบาน (ขอบหน้าต่างก่อนใช้งาน)								
P4	งานก่ออิฐฉาบปูนเพดาน ประตูบานหน้าต่าง ไม้ ขนาด 12" x 12" กว้าง สีทึบ ลายหินอ่อน ยานนาวีใช้สี	12.00	ตร.ม	181.00	2,172.00	158.00	1,896.00	4,068.00	
	เดียวกับประตูบาน (ขอบหน้าต่างก่อนใช้งาน)								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนรวม	ราคาหน่วยละ	จำนวนรวม		
1.1.3	งานปรับปรุงห้องพัก TYPE 3 กรณีออกแบบแปลน 5 ห้องนอนห้องน้ำ ห้องน้ำ ,ห้องน้ำ สะอาดผนัง (35.00 ตร.ม) F1 ประตูห้องภายในได้ ขนาด 24"x24" กว้าง 1 เมตร ภายในห้องนอน ยานแนวให้ใช้เหล็ก กระเบื้อง (ขออนุมัติวัสดุก่อนใช้งาน) บัวพื้น ไม้เทียม 4" ติดต่อกับกระเบื้อง P1 ผนังห้องอิฐฉาบปูนเดิม จัดทำลายสะอาด พยายามตีน้ำอะคริลิก 100 เปอร์เซ็นต์ สีเทา ภายใน ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ทาสี ซ่อมแซมปลั๊กไฟจอร์น ทาสีจุด (ผิวที่หลุดร่อน บริเวณหน้า) ทาสีเพดานห้องน้ำใหม่ ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบท่อน้ำทิ้ง F2 พื้นโถง มัธยฐานประตูห้องนอน ขนาด 12"x12" กว้าง 1 เมตร ลานเชื่อม ยานแนวให้ใช้ เคียวกับกระเบื้อง (ขออนุมัติวัสดุก่อนใช้งาน) P3 ผนังห้องอิฐฉาบปูนเดิม ประตูห้องนอน ขนาด 7.5x15.0 กว้าง 1 เมตร ลานเชื่อม ยานแนว ให้ใช้เคียวกับกระเบื้อง (ขออนุมัติวัสดุก่อนใช้งาน) P4 ผนังห้องอิฐฉาบปูนเดิม ประตูห้องนอน ขนาด 12"x12" กว้าง 1 เมตร ลานเชื่อม ยาน แนวให้ใช้เคียวกับกระเบื้อง (ขออนุมัติวัสดุก่อนใช้งาน)	1.00	งาน	-	-	2,100.00	2,100.00	2,100.00	
		30.00	ตร.ม	445.00	13,350.00	222.00	6,660.00	20,010.00	
		22.00	ม.	36.00	792.00	45.00	990.00	1,782.00	
		52.00	ตร.ม	58.00	3,016.00	30.00	1,560.00	4,576.00	
		30.00	ตร.ม	58.00	1,740.00	30.00	900.00	2,640.00	
		1.00	บาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
		5.00	ตร.ม	259.00	1,295.00	75.00	375.00	1,670.00	
		1.00	บาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
		5.00	ตร.ม	181.00	905.00	158.00	790.00	1,695.00	
		11.00	ตร.ม	712.00	7,832.00	174.00	1,914.00	9,746.00	
		12.00	ตร.ม	181.00	2,172.00	158.00	1,896.00	4,068.00	

รายละเอียดประมาณราคาแต่ละส่วน ปรับปรุงแบบหลักโรงงานแบบเลขหมาย 140 ห้อง
สถาปัตย์ 3 ชั้น อาคารเหล็ก ศูนย์การแพทย์และโรงเรียนอาชีวศึกษา
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่
ประมาณราคาต่อวันที่
รายการเลขที่

ฉบับที่ 054

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ห้องทำห้องห้อง TYPE 3	- โฉส้วม - ถังน้ำ - ถังน้ำ - ถังน้ำ - ถังน้ำ - ถังน้ำ - ถังน้ำ - ถังน้ำ - ถังน้ำ - ถังน้ำ - ถังน้ำ - ถังน้ำ - ถังน้ำ - ถังน้ำ - ถังน้ำ - ถังน้ำ - ถังน้ำ	1.00	ชุด	8,900.00		450.00		9,350.00	
		1.00	ชุด	7,523.37		450.00		7,973.37	
		1.00	ชุด	1,430.00				1,430.00	
		1.00	ชุด	950.00				950.00	
		1.00	ชุด	480.00		70.00		550.00	
		1.00	ชุด	1,290.00		70.00		1,360.00	
		1.00	ชุด	390.00		70.00		460.00	
		1.00	ชุด	520.00		70.00		590.00	
		1.00	ชุด	850.00		70.00		920.00	
		2.00	ชุด	75.00				150.00	
		1.00	ชุด	450.00				450.00	
		2.00	ชุด	350.00				700.00	
		1.00	ชุด	598.00		75.00		673.00	
		1.00	ชุด	850.00		100.00		950.00	
		0.20	ตร.ม	7,900.00		198.00		1,619.60	
		32	ห้อง					79,912.97	
								2,557,215.04	

รวมงาน
ห้อง TYPE 3
รวมงานปรับปรุงห้องทำ และห้อง TYPE 3

หน้า 20 : 20											
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
1.1.4	งานปรับปรุงห้องพักรง TYPE 4 งานหรือคอนกรีตปรีคัท ฝั้พลาบก้อนนี้้ ,ก้อนนี้้ ,ค่าความสะอาดผนัง F1 ใ้กระเบื้องมอกรนิลได้ ขนาด 24"x24" กว้างนี้้ ลีกริม ลายหินอ่อน ยหนาใ้ใช้ติดตัวกับ กระเบื้อง (ขออนุมัติวัสดุก่อนใ้ใช้งาน) บัวพื้น ไม้เทียม 4" ติดตัวกับกระเบื้อง P1 ผนังก่ออิฐฉาบปูนเดิม จัดทําลายสะอาด พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก 100 กรัมท้นด สีทา ภายใน ช่องแขวนฝั้พลาบ ทาสี ซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ไม้ทําลู (ตัวที่หลุดก่อน หรือยหนาใ้) ทํั้ฝั้พลาบก้อนนี้้ใหม่ ตรวจสอบและซ่อมทํารูกระเบื้องไม้เค-ปํัก F2 ท้นโครงร้างเดิมใ้กระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12" กว้างนี้้ ลีกริม ลายเรียบ ยหนาใ้ใช้ใ้ ติดตัวกับกระเบื้อง (ขออนุมัติวัสดุก่อนใ้ใช้งาน) P3 ผนังก่ออิฐฉาบปูนเดิม ใ้กระเบื้องเซรามิก ขนาด 7.5x15.0 กว้างนี้้ สีขาว ลายเรียบ ยหนา ใ้ใช้ติดกับกระเบื้อง (ขออนุมัติวัสดุก่อนใ้ใช้งาน) P4 ผนังก่ออิฐฉาบปูนเดิม ใ้กระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12" กว้างนี้้ ลีกริม ลายเรียบ ย หนาใ้ใช้ติดกับกระเบื้อง (ขออนุมัติวัสดุก่อนใ้ใช้งาน)	1.00	งาน								
		27.00	ตร.ม.	445.00	12,015.00			2,000.00	2,000.00		2,000.00
		20.00	ม.	36.00	720.00			45.00	900.00		1,620.00
		47.00	ตร.ม.	58.00	2,726.00			30.00	1,410.00		4,136.00
		27.00	ตร.ม.	58.00	1,566.00			30.00	810.00		2,376.00
		1.00	พมว	1,000.00	1,000.00				1,000.00		1,000.00
		5.00	ตร.ม.	259.00	1,295.00			75.00	375.00		1,670.00
		1.00	พมว	2,500.00	2,500.00				2,500.00		2,500.00
		5.00	ตร.ม	181.00	905.00			158.00	790.00		1,695.00
		11.00	ตร.ม.	712.00	7,832.00			174.00	1,914.00		9,746.00
		12.00	ตร.ม.	181.00	2,172.00			158.00	1,896.00		4,068.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาค่าวัสดุ	จำนวนเงิน	ราคาค่าแรงงาน	จำนวนเงิน		
11.5	งานปรับปรุงห้องพัก TYPE S งานเชื่อมเหล็กประตูเหล็ก, ฝ้าเพดานห้องน้ำ, ห้องน้ำ, ฝ้าเพดานระเบียง (38.00 ตร.ม) P1 ประตูเชื่อมถาวรชนิดได้ ขนาด 24"x24" กว้าง 1 เมตร ลายหินอ่อน ขนาด 1 เมตร ใช้สีเดียวกับ กระเบื้อง (ขออนุมัติวัสดุก่อนใช้งาน) กว้าง 1 เมตร 4" สีเดียวกับกระเบื้อง P1 ผนังก่ออิฐฉาบปูนเดิม จัดทำกำแพงระแนง หรือเหล็ก 100 เปอร์เซนต์ สีเทา ภายใน ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ฝ้า ซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องน้ำ (ฝ้าที่หลุดร่อน หรือบานพับ) ทำฝ้าเพดานห้องน้ำใหม่ ตรวจสอบและซ่อมฝ้าระแนงห้องน้ำให้ P2 ฝ้าโครงสร้างเดิมประตูระแนงเหล็ก ขนาด 12"x12" กว้าง 1 เมตร ลายหินอ่อน ขนาด 1 เมตร ใช้สี เดียวกับกระเบื้อง (ขออนุมัติวัสดุก่อนใช้งาน) P3 ผนังก่ออิฐฉาบปูนเดิม ประตูระแนงเหล็ก ขนาด 7.5x15.0 กว้าง 1 เมตร ลายหินอ่อน ขนาด 1 เมตร ใช้สีเดียวกับกระเบื้อง (ขออนุมัติวัสดุก่อนใช้งาน) P4 ผนังก่ออิฐฉาบปูนเดิม ประตูระแนงเหล็ก ขนาด 12"x12" กว้าง 1 เมตร ลายหินอ่อน ขนาด 1 เมตร ใช้สีเดียวกับกระเบื้อง (ขออนุมัติวัสดุก่อนใช้งาน)	1.00	กม	-	-	2,200.00	-	2,200.00	
		33.00	ตร.ม.	445.00	14,685.00	222.00	7,336.00	22,011.00	
		22.00	ม.	36.00	792.00	45.00	990.00	1,782.00	
		53.00	ตร.ม.	88.00	3,074.00	30.00	1,590.00	4,664.00	
		33.00	ตร.ม.	58.00	1,914.00	30.00	990.00	2,904.00	
		1.00	กม	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
		5.00	ตร.ม.	259.00	1,295.00	75.00	375.00	1,670.00	
		1.00	กม	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
		5.00	ตร.ม.	181.00	905.00	158.00	790.00	1,695.00	
		11.00	ตร.ม.	712.00	7,832.00	174.00	1,914.00	9,746.00	
		12.00	ตร.ม.	181.00	2,172.00	158.00	1,896.00	4,068.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวม		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม	
1.1.6	ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split System) ในอาคารพาณิชย์ 140 ห้อง	1.00	ชุด	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	
	1.1.6.1 วัสดุอุปกรณ์และค่าแรงติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split System) ในอาคารพาณิชย์ 140 ห้อง	30.00	ตร.ม.	222.00	6,660.00	6,660.00	20,010.00	
	1.1.6.2 วัสดุอุปกรณ์และค่าแรงติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split System) ในอาคารพาณิชย์ 140 ห้อง	22.00	ตร.ม.	45.00	990.00	990.00	1,782.00	
	1.1.6.3 วัสดุอุปกรณ์และค่าแรงติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split System) ในอาคารพาณิชย์ 140 ห้อง	52.00	ตร.ม.	58.00	3,016.00	3,016.00	4,576.00	
	1.1.6.4 วัสดุอุปกรณ์และค่าแรงติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split System) ในอาคารพาณิชย์ 140 ห้อง	30.00	ตร.ม.	58.00	1,740.00	1,740.00	2,640.00	
	1.1.6.5 วัสดุอุปกรณ์และค่าแรงติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split System) ในอาคารพาณิชย์ 140 ห้อง	1.00	ตร.ม.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	1.1.6.6 วัสดุอุปกรณ์และค่าแรงติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split System) ในอาคารพาณิชย์ 140 ห้อง	5.00	ตร.ม.	250.00	1,250.00	1,250.00	1,670.00	
	1.1.6.7 วัสดุอุปกรณ์และค่าแรงติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split System) ในอาคารพาณิชย์ 140 ห้อง	1.00	ตร.ม.	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	1.1.6.8 วัสดุอุปกรณ์และค่าแรงติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split System) ในอาคารพาณิชย์ 140 ห้อง	5.00	ตร.ม.	181.00	905.00	905.00	1,695.00	
	1.1.6.9 วัสดุอุปกรณ์และค่าแรงติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split System) ในอาคารพาณิชย์ 140 ห้อง	11.00	ตร.ม.	712.00	7,832.00	7,832.00	9,746.00	
	1.1.6.10 วัสดุอุปกรณ์และค่าแรงติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split System) ในอาคารพาณิชย์ 140 ห้อง	12.00	ตร.ม.	181.00	2,172.00	2,172.00	4,068.00	

ขอทราบประมาณราคาติดตั้งระบบ ปรับปรุงท่อพักโรงหมอบนจุฬารักษ์ 140 ห้อง
สถานที่ก่อสร้าง อาคารหอพัก ศูนย์การเรียนรู้พระยาสุเมธราช
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่
ประมาณราคาเมื่อวันที่
รายการเลขที่

ณ.ณ. ปี 4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ห้องครัวของห้องชุด TYPE 6	- โถล้าง	1.00	ชุด	8,900.00	8,900.00	450.00	450.00	9,350.00	
	- อ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	7,523.37	7,523.37	450.00	450.00	7,973.37	
	- ก๊อกน้ำกึ่งแบบหยด	1.00	ชุด	1,430.00	1,430.00	-	-	1,430.00	
	- ก๊อกน้ำแบบกั้นโถสแตนเลส	1.00	ชุด	950.00	950.00	-	-	950.00	
	- ที่ใส่จานกระดานกึ่งผู้ทำความสะอาด	1.00	ชุด	480.00	480.00	70.00	70.00	550.00	
	- ก๊อกน้ำจานน้ำโครเมี่ยม แบบอัลคาสา 3 ฟังก์ชั่น	1.00	ชุด	1,290.00	1,290.00	70.00	70.00	1,360.00	
	- ตะแกรงวางจานสแตนเลส	1.00	ชุด	390.00	390.00	70.00	70.00	460.00	
	- ราวแขวนผ้า	1.00	ชุด	520.00	520.00	70.00	70.00	590.00	
	- สายน้ำดี seamless ถัก ยาวไม่น้อยกว่า 40 ซม	1.00	ชุด	850.00	850.00	70.00	70.00	920.00	
	- ตะลื่ออ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	75.00	150.00	-	-	150.00	
	- ราวลิ้นชักและที่ค้ำ	1.00	ชุด	450.00	450.00	-	-	450.00	
	- ราวลิ้นชักและที่ค้ำ	2.00	ชุด	350.00	700.00	-	-	700.00	
	- กระจกบานนี้ที่พื้น พร้อมท่อระบายน้ำ (ไม่รวมสแตนเลส)	1.00	ชุด	598.00	598.00	75.00	75.00	673.00	
	- กระจกบานนี้ ขนาด 0.50x0.80 ม	1.00	ชุด	850.00	850.00	100.00	100.00	950.00	
- ถังล้างจานสีขาว	0.20	ตัว ม.	7,900.00	1,580.00	198.00	39.60	1,619.60		
	รวมงาน	14	ห้อง					79,912.97	
	ห้องชุด TYPE 6							1,118,781.58	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.18	งานปรับปรุงห้องน้ำ WC02								
	งานรื้อถอนพื้นหลาดห้องน้ำ ห้องน้ำ	12.20	ตร.ม	-	-	25.00	305.00	305.00	รวมค่าที่
	นำดินหลาดบนห้องน้ำใหม่	12.20	ตร.ม	309.00	3,769.80	105.00	1,281.00	5,050.80	
	พื้นโกรสวางลิ้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8"x8" มีผิวมัน ติดริม ลายเรียบ ยานแนวใช้ติดด้วยกับ	12.20	ตร.ม	195.00	2,379.00	158.00	1,927.60	4,306.60	
	กระเบื้อง (ขอบปูนฉาบอุดก่อนใช้งาน)								
	นำงออิฐของอุด ยปูนเติม ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8"x8" มีผิวมัน ติดริม ลายเรียบ ยานแนวใช้ติด	39.00	ตร.ม	195.00	7,605.00	158.00	6,162.00	13,767.00	
	ด้วยกาวกระเบื้อง (ขอบปูนฉาบอุดก่อนใช้งาน)								
	- โดส้วม	2.00	ชุด	3,790.00	7,580.00	450.00	900.00	8,480.00	
	- ยานส้วมเก่า	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	450.00	900.00	3,300.00	
	- ท่อน้ำทิ้งขนาดท่อตรง	2.00	ชุด	1,430.00	2,860.00	-	-	2,860.00	
	- ก้อนน้ำ	2.00	ชุด	950.00	1,900.00	-	-	1,900.00	
	- ที่ใส่แทนกระดาก	2.00	ชุด	350.00	700.00	70.00	140.00	840.00	
	- โดปัสสาวะ	1.00	ชุด	1,470.00	1,470.00	450.00	450.00	1,920.00	
	- พอร์ทชั้นบนห้องน้ำส้วมชุด ยาน 2.00x 2.00 ม.รวมประตู หน้าต่าง เป็น MEF หน้า 25 มม.	2.00	ชุด	12,400.00	24,800.00	650.00	1,300.00	26,100.00	
	- สายลัดจ์ชำระสแตนเลส	2.00	ชุด	850.00	1,700.00	70.00	140.00	1,840.00	
	- สายน้ำดี stainless ดัก ยาน ไม่เยือกกว่า 40 ซม	4.00	ชุด	75.00	300.00	-	-	300.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	450.00	900.00	-	-	900.00	
	- วาล์วเปิดและปิดน้ำ	4.00	ชุด	350.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	- วาระบายน้ำทิ้งพื้น พร้อมฝาตะแกรงขนาด 40x40 (ไม่ลกรยสนแตนเลส)	2.00	ชุด	598.00	1,196.00	75.00	150.00	1,346.00	
	- กระเบื้องงาน ขนาด 1.00x0.80 ม	2.00	ชุด	1,700.00	3,400.00	100.00	200.00	3,600.00	
	- หินล้างกระเบื้องขาว	1.50	ตร.ม	7,900.00	11,850.00	198.00	297.00	12,147.00	
	รวมงานปรับปรุงห้องน้ำ WC02	3	ห้อง					271,087.20	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนรวม	ราคาหน่วยละ	จำนวนรวม		
1.1.9	งานปรับปรุงห้องน้ำ WC03 งานรื้อถอนเห็นผลจนห้องน้ำ, ห้องน้ำ ที่สิ้นผลจนห้องน้ำใหม่ เห็นโครงสร้างเดิมประตูเชื่อมขวางบึก ขนาด 8"x8" มีค้ำยัน ถัดริม ลยเรียบ ย่นแนวให้ติดกับ กระเบื้อง (เจอปูนดี วัสดุก่อนใช้งาน) ผนังก่ออิฐฉาบปูนเดิม ประตูเชื่อมขวางบึก ขนาด 8"x8" มีค้ำยัน ถัดริม ลยเรียบ ย่นแนวให้ติด ติดกับกระเบื้อง (เจอปูนดี วัสดุก่อนใช้งาน) · โถส้วม · อ่างล้างหน้า · ถอน้ำทิ้งแบบถอดร่ง · ท่อค้ำยัน · ทำได้แค่นคราด · โถปัสสาวะ · พาร์ทชันกันห้องน้ำถ้าเริ่มรูป ขนาดห้อง 0.90 x 1.55 ม (รวมประตู) สูง 2.00 ม. ยกผนัง พื้น MFF หน้า 25 มม · สายฉีดชำระสแตนเลส · สายน้ำดื่ม sampleless ถัก ยาวไม่น้อยกว่า 40 ซม · ตะลึงอ่างล้างหน้า · วาล์วเปิดและปิดน้ำ · กระจกบานน้ำที่หัน พร้อมฝาตะแกรงอย่างเงี (ไม่กรอบสแตนเลส) · กระจกบาน ขนาด 4.90x0.80 ม · กระจกบาน ขนาด 2.15x0.80 ม · พื้นผิวกระเบื้องขาว	34.00 34.00 34.00 65.00 8.00 7.00 7.00 7.00 8.00 3.00 8.00 8.00 15.00 7.00 15.00 4.00 1.00 1.00 7.00 1	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ตร.ม. ห้อง	195.00 309.00 195.00 195.00 3,790.00 1,200.00 1,430.00 950.00 350.00 1,470.00 12,400.00 850.00 75.00 450.00 350.00 598.00 6,500.00 4,500.00 7,900.00	10,506.00 6,630.00 12,675.00 30,320.00 8,400.00 10,010.00 6,650.00 2,800.00 4,410.00 99,200.00 6,800.00 1,125.00 3,150.00 5,250.00 2,392.00 6,500.00 4,500.00 55,300.00	25.00 105.00 158.00 158.00 450.00 450.00 - - 70.00 450.00 650.00 70.00 - - 75.00 500.00 350.00 198.00	850.00 3,570.00 5,372.00 10,270.00 3,600.00 3,150.00 - - 560.00 1,350.00 5,200.00 560.00 - - 300.00 500.00 350.00 1,386.00	850.00 14,076.00 12,002.00 22,945.00 33,920.00 11,550.00 10,010.00 6,650.00 3,360.00 5,760.00 104,400.00 7,360.00 1,125.00 3,150.00 5,250.00 2,692.00 7,000.00 4,850.00 56,686.00 313,636.00	

ภาพปรับปรุงห้องน้ำ WC03

รายการประมาณราคาเบื้องต้น ปรับปรุงรายละเอียดโครงการ 140 ห้อง
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารหอพัก ศูนย์การแพทย์ศรีวิชัยจุฬาราชวิทยาลัย
 คณะกรรมการกิตติมลาภกลาง

แบบแผนที่
 ประมาณราคาเบื้องต้น
 รายการเลขที่

เลขที่ 4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.0	งบค่าที่ดินและค่าก่อสร้างอาคาร 5-10 งบค่าที่ดินและค่าก่อสร้างอาคาร 5-10 งบค่าที่ดินและค่าก่อสร้างอาคาร 5-10 งบค่าที่ดินและค่าก่อสร้างอาคาร 5-10 งบค่าที่ดินและค่าก่อสร้างอาคาร 5-10 งบค่าที่ดินและค่าก่อสร้างอาคาร 5-10 งบค่าที่ดินและค่าก่อสร้างอาคาร 5-10	199.00	ตร.ม.	58.00	11,542.00	30.00	5,970.00	17,512.00	
		199.00	ตร.ม.	58.00	11,542.00	30.00	5,970.00	17,512.00	
		199.00	ตร.ม.	58.00	11,542.00	30.00	5,970.00	17,512.00	
		199.00	ตร.ม.	58.00	11,542.00	30.00	5,970.00	17,512.00	
		172.00	ตร.ม.	58.00	9,976.00	30.00	5,160.00	15,136.00	
		172.00	ตร.ม.	58.00	9,976.00	30.00	5,160.00	15,136.00	
								100,320.00	
1.1.1	งบค่าวัสดุและค่าก่อสร้างอาคาร 9-10 งบค่าวัสดุและค่าก่อสร้างอาคาร 9-10 งบค่าวัสดุและค่าก่อสร้างอาคาร 9-10 งบค่าวัสดุและค่าก่อสร้างอาคาร 9-10 งบค่าวัสดุและค่าก่อสร้างอาคาร 9-10 งบค่าวัสดุและค่าก่อสร้างอาคาร 9-10 งบค่าวัสดุและค่าก่อสร้างอาคาร 9-10	4.00	ชุด	19,950.00	79,800.00	-	-	79,800.00	รวมค่าวัสดุ
		2.00	ชุด	189,000.00	378,000.00	-	-	378,000.00	รวมค่าวัสดุ
		290.00	ตร.ม.	58.00	16,820.00	30.00	8,700.00	25,520.00	
		227.00	ตร.ม.	-	-	35.00	7,945.00	7,945.00	
		68.00	ตร.ม.	229.00	15,572.00	158.00	10,744.00	26,316.00	
		58.00	ตร.ม.	201.00	11,658.00	158.00	9,164.00	20,822.00	
								538,403.00	
	รวมงาน รวมงานสถาปัตย์กรรม							12,340,908.00	

รายการประมาณราคาติดตั้งปรับปรุงอาคารโรงเรียนบางพลี 140 ห้อง
สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ศูนย์เทคโนโลยีพระรามคำแหง
คณะกรรมการกำหนดราคา

แบบอยู่ที่
ประมาณราคาเบื้องต้น
รายการอยู่ที่ -

หน้า 4

หน้า 4 : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
1.2.1	Load Center Panel	1	ตู้	8,860.00		1,000.00		9,860.00	รวม main
	-Load Center Panel 3P (575mm Main 60AT/100AF) 12 ช่อง								
	-Accessories	1	ชุด	1,329.00				1,329.00	
1.2.2	Circuit Breaker								
	-MCB 3P 60AT/100AF Ic=18 kA (DDB D8)	1	ตู้	2,548.00		100.00		2,648.00	
	-MCB 1P 20AT 63AF Ic=18 kA (LP AC9)	10	ตู้	100.00		25.00		1,250.00	
	-Accessories	1	ชุด	532.20				532.20	
1.2.3	Cendant & Rackway								
	Conduit								
	-EMT Dia. 1/2"	3	ม.	185.00		38.00		669.00	
	-Accessories & Support	1	ชุด	83.25				83.25	
1.2.4	Cable & Wire								
	-THW 35 Sq.mm	15	ม.	170.50		30.00		3,007.50	
	-THW 10 Sq.mm	3	ม.	49.30		16.00		195.90	
	-Accessories	1	ชุด	135.27				135.27	
1.2.5	Telephone & Network								
	Cable & Wire								
	-UTP CAT 6	32	ม.	26.00		6.00		1,024.00	
	Conduit								
	-EMT Dia. 1/2"	32	ม.	33.67		22.00		1,781.44	
	-Accessories	1	ชุด	286.42				286.42	
1.2.6	ค่าความระมัดระวังไฟฟ้าและสื่อสาร								
	ค่าความระมัดระวังไฟฟ้าและสื่อสาร	1	ชุด	7,500.00				7,500.00	
	รวม งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							30,301.98	

รายการประมาณราคาต่อห้องรับ ปรับปรุงโรงจอดรถโรงฆบมาลสุทธาภรณ์ 140 ห้อง
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารจอดรถ ศูนย์การค้าแห่งใหม่บริเวณทุ่งพญาศรี
 คณะกรรมการกำกับและราคาตลาด

แบบเลขที่ -

แบบ ปี 4

แบบเลขที่
 ประมาณราคาต่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3	งานระบบสุขาภิบาล								
1.3.1	งานชั้น 1								
	ห้องปั๊มน้ำ								
	- BUTTERFLY VALVE 2 1/2"	2.00	ชุด	2,755.00	5,510.00	500.00	1,000.00	6,510.00	
	- CHECKED VALVE 2 1/2"	2.00	ชุด	1,140.00	2,280.00	500.00	1,000.00	3,280.00	
	- ถ่อน้ำดี PPR 2 1/2"	2.00	เมตร	402.00	804.00	100.00	200.00	1,004.00	
	- ถ่อน้ำดี PPR 3"	12.00	เมตร	562.00	6,744.00	120.00	1,440.00	8,184.00	
	ห้องน้ำ WC-01								
	- BALL VALVE 1 1/4"	1.00	ชุด	2,511.00	2,511.00	250.00	250.00	2,761.00	
	- WATER HAMMER 3/4"	1.00	ชุด	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	- ถ่อน้ำดี PPR 1/2"	3.00	เมตร	35.00	105.00	30.00	90.00	195.00	
	- ถ่อน้ำดี PPR 3/4"	4.00	เมตร	46.00	184.00	30.00	120.00	304.00	
	- ถ่อน้ำดี PPR 1"	5.00	เมตร	76.00	380.00	30.00	150.00	530.00	
	ห้องน้ำ WC-02								
	- BALL VALVE 1 1/4"	1.00	ชุด	2,511.00	2,511.00	250.00	250.00	2,761.00	
	- BALL VALVE 1 1/2"	1.00	ชุด	3,716.00	3,716.00	300.00	300.00	4,016.00	
	- WATER HAMMER 3/4"	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	150.00	300.00	1,300.00	
	- HIB 1/2"	2.00	ชุด	170.00	340.00	100.00	200.00	540.00	
	- ถ่อน้ำดี PPR 1/2"	4.00	เมตร	35.00	140.00	30.00	120.00	260.00	
	- ถ่อน้ำดี PPR 3/4"	9.00	เมตร	46.00	414.00	30.00	270.00	684.00	
	- ถ่อน้ำดี PPR 1"	12.00	เมตร	76.00	912.00	30.00	360.00	1,272.00	
	- ถ่อน้ำดี PPR 1 1/4"	2.50	เมตร	113.00	282.50	30.00	75.00	357.50	
	- ถ่อน้ำดี PPR 1 1/2"	3.50	เมตร	180.00	630.00	50.00	175.00	805.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 140 ห้อง
สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ตามแผนผังบริเวณโรงพยาบาล
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจกลาง

แบบสถาปัตย์
ประมาณราคาเบื้องต้น
รายการเลขที่ :

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
1.3.2	ห้องน้ำ WC-02 งานชั้น 1A									
			ชุด	1,210.00	1,210.00	250.00	250.00	1,460.00		
			1.00	ชุด						
			ชุด	1,630.00	1,630.00	300.00	300.00	1,930.00		
			2.00	ชุด						
			ชุด	500.00	1,000.00	150.00	300.00	1,300.00		
			2.00	ชุด						
			ชุด	170.00	340.00	100.00	200.00	540.00	ซื้อเหล็กเส้น	
			4.00	เมตร						
			เมตร	35.00	140.00	30.00	120.00	260.00		
			9.00	เมตร						
			เมตร	46.00	414.00	30.00	270.00	684.00		
			12.00	เมตร						
			เมตร	76.00	912.00	30.00	360.00	1,272.00		
			2.50	เมตร						
			เมตร	113.00	282.50	30.00	75.00	357.50		
			3.50	เมตร						
			เมตร	180.00	630.00	50.00	175.00	805.00		
			1.00	ชุด						
			ชุด	675.00	675.00	150.00	150.00	825.00		
			1.00	ชุด						
			ชุด	276.00	276.00	150.00	150.00	426.00		
			1.00	ชุด						
			ชุด	195.00	195.00	150.00	150.00	345.00		
			2.00	เมตร						
			เมตร	46.00	92.00	30.00	60.00	152.00		
	4.00	ชุด								
	ชุด	195.00	780.00	150.00	600.00	1,380.00				
	89.00	เมตร								
	เมตร	46.00	4,094.00	30.00	2,670.00	6,764.00				
	18.00	เมตร								
	เมตร	76.00	1,368.00	30.00	540.00	1,908.00				
	29.00	เมตร								
	เมตร	287.00	8,323.00	75.00	2,175.00	10,498.00				
	3.00	เมตร								
	เมตร	562.00	1,686.00	120.00	360.00	2,046.00				
	1.00	Lot								
	Lot	8,970.75	8,970.75	2,691.23	2,691.23	11,661.98				
	1.00	Lot								
	Lot	3,588.30	3,588.30	1,076.49	1,076.49	4,664.79				
	1.00	Lot								
	Lot	1,794.15	1,794.15	538.25	538.25	2,332.40				
						51,611.67				
รวม งานระบบสุขาภิบาล ชั้น 1A										
- กำหนดสอบ ราคาส่งออก หากมีผู้เสนอ										

รายการประมาณราคาค่อสร้าง ปรับปรุงห้องครัวแบบลดทอน 140 ห้อง
สถานที่ก่อสร้าง อาคารที่พัก ศูนย์การแพทย์ระดับวิทยาลัย
คณะกรรมการกำหนดราคา

แบบแสดงที่

ประมาณราคาเบื้องต้นที่

รายการแสดงที่

แบบ บจ 4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
1.3.3	ห้องเก็บของ-B-03-E-412-งมบ้าน - BALL VALVE 3/4" - UNION 3/4" - HB 3/4" - ท่อน้ำดี PPR 3/4" - ท่อน้ำดี PPR 3/4" - ด้านนอก - BALL VALVE 2" - PRESSURE GAUGE - BUTTERFLY VALVE 2" - STRAINER 2" - PRESSURE REDUCE VALVE 2" - CHECK VALVE 2" - HB 3/4" - ท่อน้ำดี PPR 3/4" - ท่อน้ำดี PPR 1" - ท่อน้ำดี PPR 2" - ท่อน้ำดี PPR 3" - ข้อต่อ , อุปกรณ์ท่อ - Hanger & Support - ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ท่อที่ติดตั้งแล้ว	1.00	ชุด	675.00	675.00	150.00	150.00	825.00		
		1.00	ชุด	276.00	276.00	150.00	150.00	426.00		
		1.00	ชุด	195.00	195.00	150.00	150.00	345.00		
		2.00	เมตร	46.00	92.00	30.00	60.00	152.00		
		1.00	ชุด	2,685.00	2,685.00	400.00	400.00	3,085.00		
		2.00	ชุด	350.00	700.00	100.00	200.00	900.00		
		2.00	ชุด	2,615.00	5,230.00	400.00	800.00	6,030.00		
		1.00	ชุด	1,786.00	1,786.00	400.00	400.00	2,186.00		
		1.00	ชุด	17,690.00	17,690.00	400.00	400.00	18,090.00		
		2.00	ชุด	842.00	1,684.00	400.00	800.00	2,484.00		
		4.00	ชุด	195.00	780.00	150.00	600.00	1,380.00		
		114.50	เมตร	46.00	5,267.00	30.00	3,435.00	8,702.00		
		4.00	เมตร	76.00	304.00	30.00	120.00	424.00		
		13.00	เมตร	287.00	3,731.00	75.00	975.00	4,706.00		
		3.00	เมตร	562.00	1,686.00	120.00	360.00	2,046.00		
		1.00	Lot	5,540.00	5,540.00	1,662.00	1,662.00	7,202.00		
		1.00	Lot	2,216.00	2,216.00	664.80	664.80	2,880.80		
		1.00	Lot	1,108.00	1,108.00	332.40	332.40	1,440.40		
		รวม จำนวนสุทธิงาน งานชั้น 2								
		63,304.20								

รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงโรงหอพักโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 140 ห้อง
สถานที่ก่อสร้าง อาคารหอพัก ศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนจุฬาภรณฯ
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่
ประมาณราคาเบื้องต้นที่
แบบเลขที่
รายละเอียดที่

หน้า 4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.5	งานชั้น 4	ห้องน้ำ WC-03							
		- BALL VALVE 2"	2.00	ชุด	2,685.00	400.00	800.00	6,170.00	
		- WATER HAMMER 3/4"	4.00	ชุด	500.00	150.00	600.00	2,600.00	
		- ย่อน้ำดี PPR 1/2"	2.00	เมตร	35.00	30.00	60.00	130.00	
		- ย่อน้ำดี PPR 3/4"	42.00	เมตร	46.00	30.00	1,260.00	3,192.00	
		- ย่อน้ำดี PPR 1"	31.00	เมตร	76.00	30.00	930.00	3,286.00	
		- ย่อน้ำดี PPR 1 1/2"	4.00	เมตร	180.00	50.00	200.00	920.00	
		- ย่อน้ำดี PPR 2"	14.00	เมตร	287.00	75.00	1,050.00	5,068.00	
		- ย่อน้ำดี PPR 2 1/2"	3.00	เมตร	402.00	100.00	300.00	1,506.00	
		ห้องเก็บของพนักงาน							
		- BALL VALVE 3/4"	1.00	ชุด	675.00	150.00	150.00	825.00	
		- UNION 3/4"	1.00	ชุด	276.00	150.00	150.00	426.00	
		- HB 3/4"	1.00	ชุด	195.00	150.00	150.00	345.00	
		- ย่อน้ำดี PPR 3/4"	2.00	เมตร	46.00	30.00	60.00	152.00	
		ด้านนอก							
		- ย่อน้ำดี PPR 3/4"	23.00	เมตร	46.00	30.00	600.00	1,748.00	
		- ย่อน้ำดี PPR 2"	6.00	เมตร	287.00	75.00	450.00	2,172.00	
		- ย่อน้ำดี PPR 3"	3.00	เมตร	562.00	120.00	360.00	2,046.00	
		- ข้อต่อ , อุปกรณ์ท่อ	1.00	Lot	7,430.00	2,229.00	2,229.00	9,659.00	
		- Hanger & Support	1.00	Lot	2,972.00	891.60	891.60	3,863.60	
		- กำกวดขอบ ท่อความเสอด ทาสีทาสีลวดลวดท่อ	1.00	Lot	1,486.00	445.80	445.80	1,931.80	
		รวม งานระบบสุขาภิบาล งานชั้น 4							

รายการประมาณราคาท่อส่งน้ำ ปรับปรุงโรงบำบัดโรงงานอุตสาหกรรม 140 ห้อง
สถานีท่อส่งน้ำ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
คณะกรรมการกำกับการประกวดราคา

แบบ บร 4
รายละเอียด
รายการสุทธิ
ประมาณราคาเบื้องต้น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.6	งานชั้น 5 ห้องน้ำ WC TYPICAL - BALL VALVE 1 1/4" - WATER HAMMER 3/4" - ท่อน้ำดี PPR 1/2" - ท่อน้ำดี PPR 3/4" - ท่อน้ำดี PPR 1" - ท่อน้ำดี PPR 1 1/4" - ข้อต่อ , อุปกรณ์ท่อ - Hanger & Support - กำหนดสอบ ท้าความสะอาด ท่อให้เข้าชุดกันท่อ	1.00	ชุด	1,210.00	1,210.00	250.00	250.00	1,460.00	
				500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
				35.00	35.00	30.00	30.00	65.00	
				46.00	506.00	30.00	330.00	836.00	
				76.00	304.00	30.00	120.00	424.00	
				113.00	226.00	30.00	60.00	286.00	
				535.50	535.50	160.65	160.65	696.15	
				214.20	214.20	64.26	64.26	278.46	
				107.10	107.10	32.13	32.13	139.23	
				รวม งานห้องน้ำ WC TYPICAL ชั้น 5					120,871.00
	ห้องเก็บของหมู่บ้าน - BALL VALVE 3/4" - UNION 3/4" - HB 3/4" - ท่อน้ำดี PPR 3/4" ด้านนอก - ท่อน้ำดี PPR 1 1/4" - ท่อน้ำดี PPR 1 1/2" - ท่อน้ำดี PPR 2" - ท่อน้ำดี PPR 3" - ข้อต่อ , อุปกรณ์ท่อ - Hanger & Support - กำหนดสอบ ท้าความสะอาด ท่อให้เข้าชุดกันท่อ	1.00	ชุด	675.00	675.00	150.00	150.00	825.00	
				276.00	276.00	150.00	150.00	426.00	
				500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
				46.00	92.00	30.00	60.00	152.00	
				113.00	1,186.50	30.00	315.00	1,501.50	
				180.00	8,550.00	50.00	2,375.00	10,925.00	
				287.00	7,749.00	75.00	2,025.00	9,774.00	
				562.00	1,967.00	120.00	420.00	2,387.00	
				9,772.25	9,772.25	2,931.67	2,931.67	12,703.92	
				3,908.90	3,908.90	1,172.67	1,172.67	5,081.57	
				1,954.45	1,954.45	586.34	586.34	2,540.79	
				รวม งานระบบสุขาภิบาล งานชั้น 5					167,837.78

คำศัพท์	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคานำเข้า	จำนวนเงิน	ราคานำเข้า	จำนวนเงิน		
13.7	ห้องน้ำ WC TYPICAL - BALL VALVE 1/4" - WATER HAMMER 3/4" - ก้อนน้ำดี PPR 1/2" - ก้อนน้ำดี PPR 3/4" - ก้อนน้ำดี PPR 1" - ก้อนน้ำดี PPR 1 1/4" - ข้อต่อ , อุปกรณ์ท่อ - Hanger & Support - กำหนดสอบ ถ้าความสะอาด ท่อให้ใช้ถุงล๊อคท่อ	1.00 1.00 1.00 11.00 4.00 2.00 1.00 1.00 1.00	ชุด ชุด เมตร เมตร เมตร เมตร Lot Lot Lot	1,210.00 500.00 35.00 46.00 76.00 113.00 535.50 214.20 107.10	1,210.00 500.00 35.00 506.00 304.00 226.00 535.50 214.20 107.10	250.00 150.00 30.00 30.00 30.00 30.00 160.65 64.26 32.13	250.00 150.00 30.00 330.00 120.00 60.00 160.65 64.26 32.13	1,460.00 650.00 65.00 836.00 424.00 286.00 696.15 278.46 139.23	
	รวม ห้องน้ำ WC TYPICAL ชั้น 6	25	ห้อง					120,871.00	

หน่วย : บาท

รายการประมาณราคาลำก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 140 ห้อง
สถานีก่อสร้าง อาคารหอพัก ศูนย์การแพทย์พระศรีวิบูลยศุขภรณ์
คณะกรรมการกำหนดราคาตาม

แบบเลขที่
ประมาณราคาเพื่อวันที่
รายการเลขที่ -

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ห้องเก็บของบนชั้น								
	- BALL VALVE 3/4"	1.00	ชุด	675.00	675.00	150.00	150.00	825.00	
	- UNION 3/4"	1.00	ชุด	276.00	276.00	150.00	150.00	426.00	
	- HB 3/4"	1.00	ชุด	195.00	195.00	150.00	150.00	345.00	
	- ท่อน้ำดี PPR 3/4"	2.00	เมตร	46.00	92.00	30.00	60.00	152.00	
	ตู้ยาหอ								
	- BALL VALVE 3"	1.00	ชุด	10,235.00	10,235.00	600.00	600.00	10,835.00	
	- PRESSURE GAUGE	2.00	ชุด	350.00	700.00	150.00	300.00	1,000.00	
	- BUTTERFLY VALVE 3"	2.00	ชุด	3,335.00	6,670.00	600.00	1,200.00	7,870.00	
	- STRAINER 3"	1.00	ชุด	10,560.00	10,560.00	600.00	600.00	11,160.00	
	- PRESSURE REDUCE VALVE 3"	1.00	ชุด	30,820.00	30,820.00	600.00	600.00	31,420.00	
	- CHECK VALVE 3"	2.00	ชุด	5,545.00	11,090.00	600.00	1,200.00	12,290.00	
	- ท่อน้ำดี PPR 1 1/4"	10.50	เมตร	113.00	1,186.50	30.00	315.00	1,501.50	
	- ท่อน้ำดี PPR 1 1/2"	52.50	เมตร	180.00	9,450.00	50.00	2,625.00	12,075.00	
	- ท่อน้ำดี PPR 2"	46.00	เมตร	287.00	13,202.00	75.00	3,450.00	16,652.00	
	- ท่อน้ำดี PPR 2 1/2"	12.00	เมตร	402.00	4,824.00	100.00	1,200.00	6,024.00	
	- ท่อน้ำดี PPR 3"	53.50	เมตร	562.00	30,067.00	120.00	6,420.00	36,487.00	
	- ข้อต่อ , อุปกรณ์ท่อ	1.00	Lot	29,410.75	29,410.75	8,823.23	8,823.23	38,233.98	
- Hanger & Support	1.00	Lot	11,764.30	11,764.30	3,529.29	3,529.29	15,293.59		
- กำหนดสอบ ราคาค่าวัสดุตามราคา	1.00	Lot	5,882.15	5,882.15	1,764.65	1,764.65	7,646.80		
รวม งานระบบสุขาภิบาล งานชั้น 6								331,107.87	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
1.3.8	ห้องน้ำ WC TYPICAL งาน ชั้น 7-8									
		1.00	ชุด	1,210.00	1,210.00	250.00	250.00	1,460.00		
		1.00	ชุด	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00		
		1.00	เมตร	35.00	35.00	30.00	30.00	65.00		
		11.00	เมตร	46.00	506.00	30.00	330.00	836.00		
		4.00	เมตร	76.00	304.00	30.00	120.00	424.00		
		2.00	เมตร	113.00	226.00	30.00	60.00	286.00		
		1.00	Lot	535.50	535.50	160.65	160.65	696.15		
		1.00	Lot	214.20	214.20	64.26	64.26	278.46		
		1.00	Lot	107.10	107.10	32.13	32.13	139.23		
	รวมห้องน้ำ WC TYPICAL ชั้น 7-8							120,871.00		
	ห้องเก็บของหน้าบ้าน									
		1.00	ชุด	675.00	675.00	150.00	150.00	825.00		
		1.00	ชุด	276.00	276.00	150.00	150.00	426.00		
		1.00	ชุด	195.00	195.00	150.00	150.00	345.00		
		2.00	เมตร	46.00	92.00	30.00	60.00	152.00		
		ด้านนอก								
		14.00	เมตร	113.00	1,582.00	30.00	420.00	2,002.00		
		51.00	เมตร	180.00	9,180.00	50.00	2,550.00	11,730.00		
		7.00	เมตร	562.00	3,934.00	120.00	840.00	4,774.00		
		1.00	Lot	7,394.00	7,394.00	2,218.20	2,218.20	9,612.20		
รวม งานระบบสุขาภิบาล งานชั้น 7-8										

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคามูลค่า	จำนวนเงิน	ราคามูลค่า	จำนวนเงิน		
1.3.9	ห้องน้ำ WC TYPICAL - BALL VALVE 1 1/4" - WATER HAMMER 3/4" - ท่อน้ำดี PPR 1/2" - ท่อน้ำดี PPR 3/4" - ท่อน้ำดี PPR 1" - ท่อน้ำดี PPR 1 1/4" - ข้อต่อ , อุปกรณ์ท่อ - Hanger & Support	1.00	ชุด	1,210.00		250.00	250.00	1,460.00	
		1.00	ชุด	500.00		150.00	150.00	650.00	
		1.00	เมตร	35.00		30.00	30.00	65.00	
		11.00	เมตร	46.00		30.00	330.00	836.00	
		4.00	เมตร	76.00		30.00	120.00	424.00	
		2.00	เมตร	113.00		30.00	60.00	286.00	
		1.00	Lot	535.50		160.65	160.65	696.15	
		1.00	Lot	214.20		64.26	64.26	278.46	
		1.00	Lot	107.10		32.13	32.13	139.23	
		20	ห้อง					96,696.80	
	ห้องเดิมของหมู่บ้าน - BALL VALVE 3/4" - UNION 3/4" - HB 3/4" - ท่อน้ำดี PPR 3/4" ด้านนอก - ท่อน้ำดี PPR 1 1/2" - ท่อน้ำดี PPR 2" - ท่อน้ำดี PPR 3" - ข้อต่อ , อุปกรณ์ท่อ - Hanger & Support	1.00	ชุด	675.00		150.00	150.00	825.00	
		1.00	ชุด	276.00		150.00	150.00	426.00	
		1.00	ชุด	195.00		150.00	150.00	345.00	
		2.00	เมตร	46.00		30.00	60.00	152.00	
		14.00	เมตร	180.00		50.00	700.00	3,220.00	
		31.50	เมตร	287.00		75.00	2,362.50	11,403.00	
		7.00	เมตร	562.00		120.00	840.00	4,774.00	
		1.00	Lot	7,793.25		2,337.98	2,337.98	10,131.23	
		1.00	Lot	3,117.30		935.19	935.19	4,052.49	
		1.00	Lot	1,558.65		467.60	467.60	2,026.25	
รวม งานระบบสุขาภิบาล งานชั้น 9								134,051.77	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวม		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	ท่อเหล็กสแตนเลส 316L ขนาด 1/2" x 1/2" - 140 ฟุต	1.00	ลูก	675.00	675.00	150.00	825.00	
		1.00	ลูก	276.00	276.00	150.00	426.00	
		1.00	ลูก	195.00	195.00	150.00	345.00	
		2.00	เมตร	46.00	92.00	60.00	152.00	
		1.00	ลูก	10,235.00	10,235.00	600.00	10,835.00	
		2.00	ลูก	350.00	700.00	300.00	1,000.00	
		2.00	ลูก	3,335.00	6,670.00	600.00	7,270.00	
		1.00	ลูก	10,560.00	10,560.00	600.00	11,160.00	
		1.00	ลูก	30,820.00	30,820.00	600.00	31,420.00	
		2.00	ลูก	5,545.00	11,090.00	600.00	12,290.00	

รายการประมาณราคาสำหรับก่อสร้าง ปรับปรุงโรงหอพักโรงพยาบาลจุฬาราช 140 ห้อง
สถานที่ก่อสร้าง อาคารหอพัก ศูนย์การแพทย์พระจุฬาราชวิทยาลัย
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่
ประมาณราคาเบื้องต้น
รายละเอียดที่
รวมรายละเอียดที่

หน้า : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	• ท่อน้ำดี PPR 1 1/2"	3.50	เมตร	180.00	630.00	30.00	105.00	735.00	
	• ท่อน้ำดี PPR 2"	73.00	เมตร	287.00	20,951.00	75.00	5,475.00	26,426.00	
	• ท่อน้ำดี PPR 2 1/2"	12.00	เมตร	402.00	4,824.00	100.00	1,200.00	6,024.00	
	• ท่อน้ำดี PPR 3"	60.00	เมตร	562.00	33,720.00	120.00	7,200.00	40,920.00	
	ท่อไปคอกเก็บน้ำ								
	• BUTTERFLY VALVE 4"	2.00	ชุด	3,990.00	7,980.00	800.00	1,600.00	9,580.00	
	• ท่อน้ำดี PPR 4"	35.00	เมตร	834.00	29,190.00	150.00	5,250.00	34,440.00	
	• ช่างต่อ , อุปกรณ์ทำ	1.00	Lot	44,703.50	44,703.50	13,411.05	13,411.05	58,114.55	
	• Hanger & Support	1.00	Lot	17,881.40	17,881.40	5,364.42	5,364.42	23,245.82	
	• ค่าทดสอบ ท่อความสะอาด ท่อที่ใส่สัญลักษณ์	1.00	Lot	8,940.70	8,940.70	2,682.21	2,682.21	11,622.91	
	รวม งานระบบสุขาภิบาล งานชั้น 10							384,128.08	
	รวมงานระบบสุขาภิบาล							1,700,408.72	
2	หมายเหตุอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ทราบถึงแบบและรายการ								

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ข)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ☐ รายการประมาณราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ปรับปรุงหอพักโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 140 ห้อง
- ☐ เจ้าของอาคาร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง อาคารหอพัก ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
- ☐ แบบเลขที่ _____ รายการเลขที่ _____
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ _____

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,593,436	111,541	1,704,977	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,704,977	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่พันบาทถ้วน)			1,704,000	**

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

-

ตารางเมตร


☐ เฉลี่ยราคาประมาณ

-

บาท/ตารางเมตร


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง






ประธานกรรมการ

นาง วิภาวรรณ ถนอมวัฒนา



นายนริศ ลำเลียงพล

กรรมการ



นายชวลิต สุขเกษม

กรรมการ

รายการประมาณราคาแก้ไขข้อผิดพลาด 140 ห้อง
สถานที่ก่อสร้าง อาคารหอพัก ศูนย์การแพทย์ระดับ วิทยาลัยการ
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่
ประมาณราคามือวันที่
รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาคงเหลือที่จัดซื้อ		ราคาคงเหลือที่จัดสร้าง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงหอพักโรงพยาบาลอุดรธานี 140 ห้อง								
1.1	งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว		รวม					383,740.00	
1.2	งานระบบปรับอากาศ และระบบยกสไลด์		รวม					339,572.00	
1.3	งานระบบ DIGITAL METER ระบบไฟฟ้า และประปา		รวม					870,124.00	
2	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ		รวม					-	
	รวมค่าคงเหลือที่จัดซื้อเป็นเงินประมาณ							1,593,436.00	

หน่วย : บาท

รายการประมาณราคาลำดับการจัดซื้อ ปรับปรุงหอพักโรงพยาบาลสุพรรณ 140 ห้อง
สถานที่ก่อสร้าง อาคารหอพัก ศูนย์การแพทย์ระวีวิทยาสุพรรณ
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่
ประมาณราคานี้วันที่
รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุที่จัดซื้อ		ราคาครุภัณฑ์จัดสร้าง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงหอพักโรงพยาบาลสุพรรณ 140 ห้อง								
1.1	งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว								
1.1.1	Co-Working Space ประจำชั้น จำนวนทั้งหมด 6 ชั้น								
	- โต๊ะกลม 89x89x80 ซม.	12.00	ชุด	2,990.00	35,880.00		-	35,880.00	
	- เก้าอี้ 46x51x81 ซม.	48.00	ชุด	1,250.00	60,000.00		-	60,000.00	
	- กระดาษพื้นไม้	6.00	ชุด	1,500.00	9,000.00		-	9,000.00	
	รวมงาน ข้อ 1.1.1							104,880.00	
1.1.2	Co-Working Space ชั้น 9-10								
	- โต๊ะกลม 89x89x80 ซม.	14.00	ชุด	2,990.00	41,860.00		-	41,860.00	
	- เก้าอี้ 46x51x81 ซม.	60.00	ชุด	1,250.00	75,000.00		-	75,000.00	
	- กระดาษพื้นไม้	10.00	ชุด	1,500.00	15,000.00		-	15,000.00	
	- เก้าอี้ไม้สีขาว	2.00	ชุด	8,000.00	16,000.00		-	16,000.00	
	- ชุดโซฟา+ โต๊ะ	1.00	ชุด	95,000.00	95,000.00		-	95,000.00	
	- เก้าอี้รับแขก	2.00	ชุด	18,000.00	36,000.00		-	36,000.00	
	รวมงาน ข้อ 1.1.2							278,860.00	
	รวม งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว							383,740.00	

รายการประเมินราคาทำรายการก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักโรงเรียนเทศบาลนคร 140 ห้อง
สถานที่ก่อสร้าง อาคารหอพัก ศูนย์การแพทย์ระวีวิชญ์นครินทร์
คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

แบบเลขที่
ประมาณราคาเมื่อวันที่
รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุที่จัดซื้อ		ราคาวัสดุที่จัดสร้าง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2	งานระบบปรับอากาศ และระบบอาคาร								
1.2.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Fancoil ชนิดแขวน								
	-ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 BTU./Hr. เปลี่ยนเป็นไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ฟ. / นาที	4.00	ชุด	34,000.00	136,000	1,500.00	6,000	142,000	
	-ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU./Hr. เปลี่ยนเป็นไม่น้อยกว่า 800 ลบ.ฟ. / นาที	4.00	ชุด	26,300.00	105,200	1,500.00	6,000	111,200	
1.2.2	ท่อน้ำยา (ท่อทองแดงชนิดขอบแข็ง ASTA B-88 หรือมีหุ้มฉนวน								
	-ขนาด ๑ 5/8"	76.00	ม.	320.00	24,320.00	28.00	2,128.00	26,448.00	
	-ขนาด ๑ 3/8"	76.00	ม.	105.00	7,980.00	25.00	1,900.00	9,880.00	
1.2.3	ท่อน้ำทิ้ง PVC กรวด 8.5 นิ้วขนาด ๑ 3/4"	76.00	ม.	94.00	7,144.00	7.00	532.00	7,676.00	
1.2.4	Local Safety SW. ขนาด 20 Amp 1 Ph.	8.00	ชุด	800.00	6,400.00	300.00	2,400.00	8,800.00	
1.2.5	ระบบไฟฟ้าเดินสายร้อยท่อ								
	-THW. ขนาด 4 Sq.mm.	160.00	ม.	13.00	2,080.00	10.00	1,600.00	3,680.00	
	-THW. ขนาด 2.5 Sq.mm.	80.00	ม.	8.50	680.00	7.00	560.00	1,240.00	
	-ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.๑ 1/2"	76.00	ม.	26.00	1,976.00	22.00	1,672.00	3,648.00	
1.2.6	Hanger & Support ระบบท่อห้อย	1.00	เหมา	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
1.2.7	พัดลมระบบอาคาร ชนิดติดกระจก ขนาด 500 CFM.	2.00	ชุด	1,150.00	2,300.00	500.00	1,000.00	3,300.00	
1.2.8	กล่องพลาสติกครอบท่อน้ำยา	76.00	ม.	55.00	4,180.00	20.00	1,520.00	5,700.00	
	รวม งานระบบปรับอากาศ และระบบอาคาร							339,572.00	

หน่วย : บาท

หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

รายการประมาณราคาค่าใช้จ่ายพิเศษ

ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ					
1	ค่าใช้จ่ายกรณีไม่สามารถก่อสร้างที่ทดคนงาน ณ สถานที่ก่อสร้างได้	1	รวม	336,000.00	
2	ค่าขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างไปฝังนอกบริเวณสถานที่ก่อสร้าง	1	รวม	420,000.00	
3	ค่าแรงงานดินต่อพร้อมอุปกรณ์น้ำใช้ชั่วคราว จำนวน 2 ชั้น	1	รวม	30,000.00	
รวม				786,000.00	
รวมหมวดค่าใช้จ่ายพิเศษคิดเป็นเงิน				786,000.00	



ตารางคำนวณหาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

ค่างานต้นทุน	14,071,618.70 บาท
ค่าFactor F	1.2640
ค่างานรวมค่า Factor F	17,786,526.04 บาท

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0	%	ดอกเบี้ยเงินกู้	5	%
เงินประกันผลงานหัก	0	%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7	%

ค่างาน(ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
0.5	45.6878	0.8333	5.5000	22.0211	1.2202	1.0700	1.3056
1	15.4672	0.8333	5.5000	21.8005	1.2180	1.0700	1.3033
2	15.3236	0.8333	5.5000	21.6569	1.2166	1.0700	1.3017
5	15.0257	0.8333	5.5000	21.3590	1.2136	1.0700	1.2985
10	14.9669	0.8333	5.0000	20.8002	1.2080	1.0700	1.2926
15	11.7015	0.8333	5.0000	17.5348	1.1753	1.0700	1.2576
20	10.9900	0.8333	5.0000	16.8233	1.1682	1.0700	1.2500
25	8.9691	0.8333	4.5000	14.3024	1.1430	1.0700	1.2230
30	8.1867	0.8333	4.5000	13.5200	1.1352	1.0700	1.2147
40	8.1502	0.8333	4.5000	13.4835	1.1348	1.0700	1.2143
50	8.1389	0.8333	4.5000	13.4722	1.1347	1.0700	1.2142
60	7.7222	0.8333	4.0000	12.5555	1.1256	1.0700	1.2043
70	7.6191	0.8333	4.0000	12.4524	1.1245	1.0700	1.2032
80	7.6191	0.8333	4.0000	12.4524	1.1245	1.0700	1.2032
90	7.6108	0.8333	4.0000	12.4441	1.1244	1.0700	1.2032
100	7.6108	0.8333	4.0000	12.4441	1.1244	1.0700	1.2032
150	7.3615	0.8333	4.0000	12.1948	1.1219	1.0700	1.2005
200	7.3632	0.8333	4.0000	12.1965	1.1220	1.0700	1.2005
250	7.2751	0.8333	4.0000	12.1084	1.1211	1.0700	1.1996
300	7.1959	0.8333	3.5000	11.5292	1.1153	1.0700	1.1934
350	6.3974	0.8333	3.5000	10.7307	1.1073	1.0700	1.1848
400	6.3220	0.8333	3.5000	10.6553	1.1066	1.0700	1.1840
500	6.2743	0.8333	3.5000	10.6076	1.1061	1.0700	1.1835
> 500	5.6692	0.8333	3.5000	10.0025	1.1000	1.0700	1.1770

- หมายเหตุ
- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
 - ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"